



**COLEGIUL NAȚIONAL
"COSTACHE NEGRUZZI" IAȘI**
Str. Toma Cozma nr. 4, loc. Iași, cod 700555
Tel./fax.: 0232/210510, 0232/216373
colegiul_negruzzi@yahoo.com
www.colegiulnegruzzi.ro
Nr. 1186 / ... 05.06.2020

Aprobat
Director
Prof. dr. Elvira Rotundu

CAIET DE SARCINI LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI REPARAȚII CALE DE ACCES CLĂDIRE SPĂLĂTORIE

Se vor executa lucrări de:

- amenajare teren acces clădire spălătorie (curățare teren și scoatere cioate arbori și arbuști, demolare elemente de beton, finisaje taluz de pământ);
- montare cofraje și turnare beton de 1,20m pe sens (betonul va fi rezistent la intemperii sau fluctuații de temperatură (îngheț/dezghet), pentru trafic greu și intens, rezistent la acțiunea multor tipuri de substanțe, precum acizi sau solutii caustice),

conform devizului de mai jos.

DEVIZ

SECȚIUNEA TEHNICĂ				
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea
1	2952260001637	Amenajare teren	ora	20
				Utilaj:
2	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.12
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
3	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.12
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:
4	IFB09B2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	mp	62.4
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:

5	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	62.4
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
6	CA02XG	Preparare si turnare beton armat Bc 20 (B250) in fundatii, socluri, ziduri de sprijin	metru cub	8.74
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
7	CB01A	Cofraje scanduri rasin de monolitiz plansee,grinzisi diafragme inclusiv sprijinirile	mp	33
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
8	CH05A1	Mână curentă metalică din teava D=1 1/4 dreapta sau din profile din banda de otel formata la rece ingrijit executata si perfect aliniata	m	32
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
9	CN09XA	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice cu vopsea ulei	metru patrat	10.25
				Material:
				Manopera:
				Utilaj:
				Transport:

Total ore manopera (ore)			
Total greutate materiale (tone)			

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Adm. financiar,
Ec. Diana Pintilie

Adm. de patrimoniu,
Ec. Florin Coruț